

تقرير فني لأعمال إضافية ليس لها نظير بعقد المشروع

معلومات عامة عن المشروع

| اسم المشروع                    | إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات | رقم المنافسة       | 42/34                              |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| نموذج المشروع                  | 4x24/16 + صالة رياضية              | إدارة التعليم      | إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر |
| قيمة عقد المشروع بعد % تخفيض 5 | ريال 25799857.27                   | اسم المقاول المنفذ | شركة بناء الجزيرة للمقاولات        |
| رقم المشروع                    | 4/03/10/0350/000/01/24             | موقع المشروع       | وادي الدواسر                       |
| رقم عقد المشروع                | 21/35                              | تاريخ تسليم الموقع | هـ 06/08/1435                      |
| مدة عقد المشروع                | يوم + 1258 يوم 900 (تعميدات)       | تاريخ نهاية العقد  |                                    |
| نسبة الإنجاز طبقاً لآخر مستخلص | 85%                                |                    |                                    |

بناءً على خطاب المقاول الوارد إلينا برقم ..... وتاريخ ..... والموجه الى سعادة مدير المنطقة الوسطى والشمالية بشركة تطوير للمباني والذي يطلب فيه التعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد

وبعد الدراسة والإطلاع ومراجعة المستندات الخاصة بالمشروع ( العقد , جداول الكميات , المخططات , الشروط العامة والخاصة , المواصفات , نظام المنافسات والمشتريات الحكومية )

وكذلك تم استعراض الآتي:

مقاييس البنود الملغاة والوفورات المتحققة بالمشروع.

مقاييس البنود المستحدثة.

الحرص التفصيلي لبنود الأعمال الواردة بالمقاييس عاليه.

التعميدات السابقة بالمشروع سواء لها نظير أو ليس لها نظير بالعقد وهي:

|                                            |                    |                                        |                  |                                     |                                |            |         |        |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|--------|
| 1                                          | رقم وتاريخ التعميد | رقم 175592 بتاريخ 19/02/1439 هـ        | نوع ومدة التعميد | أعمال لها نظير - 90 يوم             | القيمة                         | 4995767.09 | النسبة  | 18.58% |
| 2                                          | رقم وتاريخ التعميد | رقم 200/39 بتاريخ 10/10/1439 هـ        | نوع ومدة التعميد | أعمال ليس لها نظير - 240 يوم        | النسبة                         | 4853590    | النسبة  | 8.73%  |
| 3                                          | رقم وتاريخ التعميد | رقم 75578 بتاريخ 16/03/1438 هـ         | نوع ومدة التعميد | تأخر صرف (عام مالي 360-(37/38 يوم   | النسبة                         | -          | النسبة  | -      |
| 4                                          | رقم وتاريخ التعميد | رقم 46597 بتاريخ 22/05/1442 هـ         | نوع ومدة التعميد | إيقاف واستئناف - 264 يوم            | النسبة                         | -          | النسبة  | -      |
| 5                                          | رقم وتاريخ التعميد | رقم 85574 بتاريخ 14/09/1442 هـ         | نوع ومدة التعميد | تأخر صرف (عام مالي 42-(39/40 يوم    | النسبة                         | -          | النسبة  | -      |
| 6                                          | رقم وتاريخ التعميد | رقم 1442/101423/2 بتاريخ 10/11/1442 هـ | نوع ومدة التعميد | بسبب جائحة كورونا - 81 يوم          | النسبة                         | -          | النسبة  | -      |
| 7                                          | رقم وتاريخ التعميد | رقم 1428 بتاريخ 16/09/1442 هـ          | نوع ومدة التعميد | تأخر صرف (عام مالي 52-(40/41 يوم    | النسبة                         | -          | النسبة  | -      |
| 8                                          | رقم وتاريخ التعميد | رقم 1442/97039/2 بتاريخ 16/12/1442 هـ  | نوع ومدة التعميد | تأخر صرف (عام مالي 129-(41/42 يوم   | النسبة                         | -          | النسبة  | -      |
| إجمالي الأعمال الإضافية السابق التعميد بها |                    |                                        |                  | 9849357.09                          | النسبة الصافية بعد حسم المشروع |            | 8.73%   |        |
| إجمالي المدد الإضافية السابق التعميد بها   |                    |                                        |                  | +90+240+360<br>264+42+81+52+1<br>29 | نسبتها مقارنة بمدة العقد       |            | 139.78% |        |

وبعد الدراسة تبين ما يلي:

| م | وصف الأعمال                                                                                         | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة   | القيمة الإجمالية |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|------------------|
| 1 | إيصال التيار الكهربائي المدمج لمجمع المدارس (عدد 1 نقطة إيصال 1600 أمبير + 3 نقاط إيصال 1250 أمبير) | عدد    | 1      | 1,536,927.28 | 1,536,927.28     |

|                |                                                                                   |                   |     |                                                       |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 75,000.00      | 25,000.00                                                                         | 3                 | عدد | تعديل القواطع الرئيسية من 1600 أمبير الى 1250 أمبير   | 2  |
| 537,280.00     | 730                                                                               | 736               | م ط | كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (300×4) (2مم) | 3  |
| 312,625.00     | 641                                                                               | 488               | م ط | كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (240×4) (2مم) | 4  |
| 134,275.00     | 409                                                                               | 328               | م ط | كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (150×4) (2مم) | 5  |
| 23,670.00      | 329                                                                               | 72                | م ط | كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (120×4) (2مم) | 6  |
| 11,350.00      | 284                                                                               | 40                | م ط | كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (95×4) (2مم)  | 7  |
| 162,898.50     | 197                                                                               | 829               | م ط | كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (70×4) (2مم)  | 8  |
| 31,344.38      | 143                                                                               | 219               | م ط | كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (50×4) (2مم)  | 9  |
| 95,997.50      | 118                                                                               | 817               | م ط | كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (35×4) (2مم)  | 10 |
| 25,391.25      | 76                                                                                | 333               | م ط | كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (16×4) (2مم)  | 11 |
| 2,946,758.90   | مليونان وتسعمائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال وتسعون هللة لا غير |                   |     | إجمالي قيمة الأعمال                                   |    |
| 0.00% ( و فر ) | النسبة الصافية بعد<br>حسم الوفر<br>بالمشروع                                       | 2,946,758.90 ريال |     | تغطي من الوفر بقيمة                                   |    |
|                |                                                                                   | 180 يوم           |     | مدة تنفيذ الأعمال                                     |    |

مما سبق يتضح ما يلي :

يمكن تعميم المقاول (شركة بناء الجزيرة للمقاولات ) بالأعمال الإضافية المستحدثة والتي ليس لها نظير بالعقد وفق التفاصيل المدرجة بالجدول عاليه وحسب الكميات الموضحة بالمقايضة المرفقة بالتقرير والتي تمت مراجعتها والتوقيع عليها من قبل المقاول وهى مبلغ 2,946,758.90 (مليونان وتسعمائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال وتسعون هللة لا غير) حسب الأسعار الموضحة بالجدول عاليه

- 1- يتم تنفيذ هذا الأعمال خلال مدة 180 يوماً.
- 2- يتم العرض على صاحب الصلاحية لأخذ الموافقة على ما سبق واستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
- 3- هذا التقرير مبدئياً ولا يعتبر سارياً دون استكمال الخطوات الإجرائية التالية له.
- 4- هذا التقرير مكون من عدد (3) صفحة مع كامل مرفقاته الواردة بسياق التقرير وحدة واحدة لا يتجزأ.
- 5-

وعلى هذا جرى التوقيع

يعتمد،،، مدير إدارة

المهندس المتابع للمشروع  
شؤون المباني